Название Пректа

Скачать презентацию Закаать

9 700 00 p

203 м2

📇 3 Спальни

🖢 2 Санузла

1 Гардеробная

Изменить планировку

Проект загородного дома был разработан в несколько последовательных этапов — от исследования участка до выпуска рабочей документации и сопровождения строительства. На старте мы провели анализ исходных данных: собрали градостроительные регламенты, топосъёмку, сведения о геологии и инженерных сетях, уточнили требования к отступам и допустимым параметрам застройки. Дополнительно зафиксировали пожелания заказчика по площади, количеству спален, функциональным зонам, бюджету и срокам реализации.

На предпроектной стадии сформировали функционально-планировочное задание и разработали несколько эскизных концепций с различной конфигурацией объёмов и вариантов посадки на участок. Для каждой концепции оценили инсоляцию, видовые раскрытия, приватность двора, связь с рельефом и удобство подъезда. По результатам обсуждений выбрана концепция с компактным основным объёмом и акцентом на открытую общую зону с панорамным остеклением в сторону участка.

Далее перешли к архитектурной концепции. Уточнили габариты, конструктивную схему, композицию фасадов и материал отделки. Выполнили 3D-модель, подготовили визуализации дневных и вечерних ракурсов, проработали узлы сопряжения кровли и фасадов. На этом этапе также сформировали предварительный баланс площадей, оценили ориентировочную сметную стоимость и требования к инженерным системам.

Что входит в стоимость

Фундамент

- 1. Геодезические исследования (топосъемка) участка
- 2. Геологические исследования грунта
- 3. Проект КЖ
- 4. Привязка осей на местности
- 5. Бетон В25 (М350)
- 6. Монолитный ж/б ростверк
- 7. Забивные ж/б сваи
- 8. Закладные под коммуникации
- 9. Приемка инженером технического надзора

Кровля

- 1. Рабочий проект КД кровли
- 2. Покрытие кровли металлочерепица Grandline с полимерным покрытием Satin
- 3. Стропила сухие
- 4. Утепление 250 мм UMATEX Termo
- 5. Универсальная диффузионная мембрана DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL
- 6. Пароизоляционная пленка Delta Reflex
- 7. Комплектующие, фурнитура
- 8. Водосточная система Aquasystem
- 9. Трубчатая система снегозадержания
- 10. Техническая вентиляция
- 11. Подшивная доска для свесов кровли
- 12. Доставка
- 13. Сборка
- 14. Приемка инженером технического надзора

<u> А Личный кабинет</u>

- 1. Организация проживания рабочих (бытовка)
- 2. Подключение бытовки к электричеству 3. Организация биотуалета
- 4. Вывоз мусора

Стеновой комплект

- 1. Рабочий проект КД
- 2. Подкладочная доска из лиственницы
- 3. Брус клееный стеновой производства GOOD WOOD, сечение 175x185(h), немецкий профиль бруса
- 4. Балки и столбы сухие, клееные, строганые
- 5. Комплектующие, фурнитура
- 6. Лестница межэтажная черновая однопролетная
- 7. Доставка стенового комплекта
- 8. Сборка стенового комплекта
- 9. Приемка инженером технического надзора

⊞ Окна и двери

- 1. ПВХ-профиль 70мм и фурнитура
- 2. Стеклопакеты энергосберегающие многофункциональные 4Solar-14ChUAr-4-14ChUAr-4LowE
- 3. Входная дверь
- 4. Комплектующие
- 5. Внешние наличники
- 6. Монтаж
- 7. Приемка инженером технического надзора

Сопровождение строительства

- 1. Организация проживания рабочих (бытовка)
- 2. Подключение бытовки к электричеству
- 3. Организация биотуалета
- 4. Вывоз мусора

• Карта проектов

